

1. Расчет по услуге «Уборка территории»

Закладка "Производственная программа"

Производственная программа по услуге: Уборка территории

№	Наименование работ	Ед. измерения	Норма времени/обслуживания	Основание нормативных затрат	Срок исполнения, мес.	Кратность	Объем работ (без учета кратности) в ед.изм.	Требуется для выполнения работ									
								Трудовые затраты, чел.-час	Машины и механизмы, ОС		Материальные затраты			Услуги сторонних организаций			
									Наименование, марка	маш-час	Наименование	Ед. измерения	Количество	Услуга	Ед. измерения	Количество	Цена, руб. за ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Зимняя механизированная уборка территории	1 м ²			XI-IV			0,0		5 560,5							
1.1.	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Подметание свежеснежного слоя толщиной слоя 2 см подметально-уборочной машиной - 1 раз в день при обычном снегопаде	1 м ²	21200	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	XI-IV	70	81 778		Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием	2160							
1.2.	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Подметание свежеснежного слоя толщиной слоя свыше 2 см подметально-уборочной машиной - 2 раза в день при обильном снегопаде	1 м ²	20200	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	XI-IV	92	81 778		Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием	2980							

1.3.	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Посыпка дорог песком - в дни с гололедом и гололедицей	1 м ²	93300	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	XI-IV	30	81 778		Трактор МТЗ 80 с навесным оборудова нием	210	Песок для посыпки дорог	т.	73,6					
									Навесной разбрасыв атель песка РПМ-01	210								
1.4.	Средства охраны труда (спецодежда, сmyвaющие средства)	шт.		Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсопра звития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсопра звития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)							Костюм хлопчатобума жный	шт.	2,7					
		шт.										Куртка на утепляющей прокладке	шт.	1,1				
		шт.										Жилет сигнальный	шт.	2,7				
		шт.										Сапоги утепленные	шт.	1,1				
		шт.										Перчатки с полимерным покрытием	шт.	10,8				
		шт.										Рукавицы утепленные	шт.	10,8				
		шт.										Сапоги резиновые	шт.	2,7				
		шт.										Мыло туалетное	шт.	32,4				
2	Зимняя ручная уборка территории	1 м ²			XI-IV			1 825,3		0,0								
2.1.	Парковочные/иные площадки. Подметание свежеснежного снега без предварительной обработки территории вручную - 1 раз в день при	1 м ²	0,0023	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	XI-IV	70	449	73,3										

	обычном снегопаде																																						
2.2.	Парковочные/иные площадки. Подсыпка территории противогололедным материалом в дни с гололедом и гололедицей	1 м ²	0,0022	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	XI-IV	30	449	29,2											Песок для посыпки дорог	т.	2,7																		
2.3.	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке - 1 раз в день со снегопадом (10% от общей площади дорог)	1 м ²	0,0013	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	XI-IV	116	8 178	1264,8																															
2.4.	Очистка контейнерной площадки в холодный период - ежедневно	1 м ²	0,06	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	XI-IV	212	36,0	457,9																															
2.5.	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)	шт.		Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)																Костюм хлопчатобумажный	шт.	0,9																	
		шт.																			Куртка на утепляющей прокладке	шт.	0,4																
		шт.																			Жилет сигнальный	шт.	0,9																
		шт.																			Сапоги утепленные	шт.	0,4																
		шт.																			Перчатки с полимерным покрытием	шт.	3,6																
		шт.																			Рукавицы утепленные	шт.	3,6																

		шт.									Сапоги резиновые	шт.	0,9				
		шт.									Мыло туалетное	шт.	10,8				
2.7.	Износ оборудования, инструментов	шт.		"Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1. (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 N 191)							Ледоруб-топор с металлической ручкой	шт.	0,2				
		шт.							Метла полипропиленовая с черенком	шт.	4,5						
		шт.							Грабли с черенком	шт.	0,3						
		шт.							Лопата снегоуборочная оцинкованная	шт.	0,5						
		шт.							Лопата совковая	шт.	0,5						
		шт.							Тачка садовая	шт.	0,5						
		шт.							Ведро п\э 12л	шт.	0,3						
Летняя уборка территории																	
3	Летняя механизированная уборка	1 м²		Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1, Таблица ГЭСНс 01-10-007-01, 01-11-003-08-1	V-X				0,0		44 778,4						
3.1.	Дороги (асфальт). Полив водой (обеспыливание) - 3 раза в день без дождя	1000 м²	1,1700	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-18-78 ТК № 23 п.3	V-X	234	81,8			Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием	22389	Вода	м³	9568,0			
										Оборудование поливочное ОПМ-5,0 (бочка)	22389						

3.2.	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)	шт.		Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)							Костюм хлопчатобумажный	шт.	11,4						
		шт.										Куртка на утепляющей прокладке	шт.	4,6					
		шт.											Жилет сигнальный	шт.	11,4				
		шт.											Сапоги утепленные	шт.	4,6				
		шт.											Перчатки с полимерным покрытием	шт.	45,6				
		шт.											Рукавицы утепленные	шт.	45,6				
		шт.											Сапоги резиновые	шт.	11,4				
		шт.											Мыло туалетное	шт.	136,8				
4	Летняя ручная уборка территории						24738,0		0,0										
4.1.	Бордюрный камень. Очистка кромок проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную - ежедневно	1000 м ²	19,6	Таблица ГЭСНс 01-04-021-02	V-X	153	0,055	164,9											
4.2.	Парковочные/иные площадки. Уборка территории от случайного мусора - 1 раз в день	1 м ²	0,0013	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	V-X	153	449	88,2											
4.3.	Парковочные/иные площадки. Подметание территории - 1 раз в неделю	1 м ²	0,0013	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139, п.2.2.1.19, таб. 10	V-X	22	449	13,2											
4.4.	Контейнерная площадка. Очистка контейнерной площадки в теплый	1 м ²	0,02	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	V-X	153	36	134,0											

	период - 1 раз в день																		
4.5.	Очистка открытых ливневых траншей вдоль дорог вручную (15 раз в летний период)	100 м.	4,96	ГЭСНс 01-01-017-01	V-X	15	327,1	24337,7											
4.6.	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)	шт.		Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)							Костюм хлопчатобумажный	шт.	12,5						
		шт.									Куртка на утепляющей прокладке	шт.	5,0						
		шт.										Жилет сигнальный	шт.	12,5					
		шт.										Сапоги утепленные	шт.	5,0					
		шт.										Перчатки с полимерным покрытием	шт.	50,0					
		шт.										Рукавицы утепленные	шт.	50,0					
		шт.										Сапоги резиновые	шт.	12,5					
		шт.										Мыло туалетное	шт.	150,0					
4.7.	Износ оборудования, инструментов	шт.		"Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1. (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 N 191)							Метла полипропиленовая с черенком	шт.	62,5						
		шт.									Грабли с черенком	шт.	4,1						
		шт.										Лопата совковая	шт.	6,3					
		шт.										Тачка садовая	шт.	6,3					
		шт.										Ведро п\э 12л	шт.	4,1					

Закладка "Нормативное штатное расписание"

Структурное подразделение									
Наименование	Код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество нормативных штатных единиц	Тарифная ставка, руб./чел. час	Надбавки, руб.			Всего, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) × гр. 4)	Нормативный документ устанавливающий требования при выполнении трудовой функции по специальности (или схожей по функциям специальности)
					ученая степень	режим работы	ответственность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные рабочие		Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	13,4	664,15				8 899,55	Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1075н
Основные рабочие		Машинист	14,1	934,32				13 173,91	Приказ Минтруда России от 04.06.2014 N 362н

Закладка "Локальный ресурсный сметный расчет"

Локальный ресурсный сметный расчет № 0000002

Услуга / работа: Уборка территории

Объект: ООО «КОМФОРТ»

Сметная стоимость: 148 826 305,16 Рубли

Средства на оплату труда: 17 641 901,84 Рубли

Трудозатраты рабочих: 26 563,30 чел-час

Составлена в текущих ценах по состоянию на: февраль 2026

№ п/п	Шифр	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел-ч	Трудозатраты машинистов, чел-ч	
				На единицу	Всего	На единицу/ На ед. с начислениями	Общая	В том числе (на объем / на единицу)						
								Основная зарплата	Машины и механизмы, ОС	Зарплата машинистов	Сторонние организации			Материальные затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Зимняя механизированная уборка территории													
1.1.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Подметание свежеснеговывпавшего снега толщиной слоя 2 см подметально-уборочной машиной - 1 раз в день при	1 м ²		81778,00	63,67	5 206 753,87	0,00	3188460,49	2018293,38				2160
					98,27			0,00	38,99	24,68				

		обычном снегопаде												
Расходы на оплату труда механизаторов														
1	ТЕР-2	Затраты труда Машинист	чел.-час		2160	934,32	2 018 293,38				2018293,38			
Машины и механизмы														
1		Затраты на эксплуатацию Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием	маш-час		2160	1476,02	3 188 460,49			3188460,49				
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				609 524,60								
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				1 412 805,37								
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				807 317,35								
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:						8 036 401,19								
1.2.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см подметально- уборочной машиной - 2 раза в день при обильном снегопаде	1 м ²		81778,0 0	87,82 135,55	7 181 932,63	0,00 0,00	4398000,94 53,78	2783931,69 34,04				2980
Расходы на оплату труда механизаторов														
1	ТЕР-2	Затраты труда Машинист	чел.-час		2980	934,32	2 783 931,69				2783931,69			
Машины и механизмы														
1		Затраты на эксплуатацию	маш-час		2980	1476,02	4 398 000,94			4398000,94				

		Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием												
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников							840 747,37					
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%							1 948 752,19					
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%							1 113 572,68					
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:									11 085 004,86					
1.3.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Посыпка дорог песком - в дни с гололедом и гололедицей	1 м ²		81778,00	7,93	648 097,51	0,00	319072,27	196544,88		132480,36		210
						11,29		0,00	3,90	2,40				
Расходы на оплату труда механизаторов														
1	ТЕР-2	Затраты труда Машинист	чел.-час		210	934,32	196 544,88			196544,88				
Машины и механизмы														
1		Затраты на эксплуатацию Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием	маш-час		210	1476,02	310 497,76		310497,76					
2		Затраты на эксплуатацию Навесной разбрасыватель песка РПМ-01	маш-час		210	40,76	8 574,51		8574,51					
Материалы														
1		Песок для посыпки дорог	т.		74	1800,00	132 480,36					132480,36		
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ							59 356,55					

взносы:	основных работников	
Общеэксплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	137 581,41
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	78 617,95
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		923 653,42

1.4.	Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)	чел.	2,70	18 092,00	48 848,40					48848,40		
					18 092,00						18092,00		

Материалы

1		Костюм хлопчатобумажный	шт.		2,7	5500,00	14 850,00					14850,00		
2		Куртка на утепляющей прокладке	шт.		1,1	6000,00	6 480,00					6480,00		
3		Жилет сигнальный	шт.		2,7	1200,00	3 240,00					3240,00		
4		Сапоги утепленные	шт.		1,1	3500,00	3 780,00					3780,00		
5		Перчатки с полимерным покрытием	шт.		10,8	350,00	3 780,00					3780,00		
6		Рукавицы утепленные	шт.		10,8	700,00	7 560,00					7560,00		
7		Сапоги резиновые	шт.		2,7	2000,00	5 400,00					5400,00		
8		Мыло туалетное	шт.		32,4	116,00	3 758,40					3758,40		

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	0,00
Общеэксплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	0,00

Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%			0,00									
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:					48 848,40									
Итого по разделу «Зимняя механизированная уборка территории»														
Прямые затраты					13 085 632,41									
Итого по разделу «Зимняя механизированная уборка территории»														
Расходы на страховые взносы					1 509 628,52									
Итого по разделу «Зимняя механизированная уборка территории»														
Общексплуатационные расходы					3 499 138,97									
Итого по разделу «Зимняя механизированная уборка территории»														
Величина прибыли					1 999 507,98									
Итого по разделу «Зимняя механизированная уборка территории»					20 093 907,88	0,00	7 905 533,70	4 998 769,96	0,00	181 328,76				
2	Зимняя ручная уборка территории													
2.1.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Парковочные/иные площадки. Подметание свежеснегавпавшего снега без предварительной обработки территории вручную - 1 раз в день при обычном снегопаде	1 м ²		449,00	108,48 260,56	48 706,24	48706,24 108,48	0,00 0,00	0,00 0,00			73	
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		73	664,15	48 706,24	48 706,24						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников					14 709,28							
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%					34 094,37							
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%					19 482,50							

ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:

116 992,38

2.2.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Парковочные/иные площадки. Подсыпка территории противогололедным материалом в дни с гололедом и гололедицей	1 м ²		449,00	53,97 114,49	24 232,30	19383,10 43,17	0,00 0,00	0,00 0,00	4849,20 10,80	29	
------	---	---	------------------	--	--------	-----------------	-----------	-------------------	--------------	--------------	------------------	----	--

Расходы на оплату труда основных рабочих

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час	29	664,15	19 383,10	19 383,10						
---	------------	---	----------	----	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Материалы

1		Песок для посыпки дорог	т.	3	1800,00	4 849,20					4849,2		
---	--	-------------------------	----	---	---------	----------	--	--	--	--	--------	--	--

Расходы на страховые взносы:

30,2% от ФОТ основных работников

5 853,69

Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих

70%

13 568,17

Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих

40%

7 753,24

ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:

51 407,39

2.3.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Дороги (асфальт). Дороги без покрытия (щебеночные). Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке - 1 раз в день со снегопадом (10% от общей площади дорог)	1 м ²		8177,80	102,72 246,74	840 033,57	840033,57 102,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 65	
------	---	---	------------------	--	---------	------------------	------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------	--

Расходы на оплату труда основных рабочих

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		1265	664,15	840 033,57	840 033,57						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников					253 690,14							
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%					588 023,50							
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%					336 013,43							
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							2 017 760,64							
2.4.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Очистка контейнерной площадки в холодный период - ежедневно	1 м ²		36,00	8 447,93	304 125,64	304125,64	0,00	0,00		0,00		458
						20 291,94		8447,93	0,00	0,00		0,00		
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		458	664,15	304 125,64	304 125,64						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников					91 845,94							
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%					212 887,95							
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%					121 650,26							
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							730 509,79							
2.5.	Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н);	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)	чел.		0,90	18 092,00	16 282,80					16282,80		

	Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвит ия РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)					18 092,00						18092,00		
Материалы														
1		Костюм хлопчатобумажный	шт.		0,9	5500,00	4 950,00					4950,00		
2		Куртка на утепляющей прокладке	шт.		0,4	6000,00	2 160,00					2160,00		
3		Жилет сигнальный	шт.		0,9	1200,00	1 080,00					1080,00		
4		Сапоги утепленные	шт.		0,4	3500,00	1 260,00					1260,00		
5		Перчатки с полимерным покрытием	шт.		3,6	350,00	1 260,00					1260,00		
6		Рукавицы утепленные	шт.		3,6	700,00	2 520,00					2520,00		
7		Сапоги резиновые	шт.		0,9	2000,00	1 800,00					1800,00		
8		Мыло туалетное	шт.		10,8	116,00	1 252,80					1252,80		
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				0,00								
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				0,00								
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				0,00								
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:						16 282,80								
2.7.	"Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1. (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 N 191)	Износ оборудования, инструментов	чел.		0,90	5 238,00	4 714,20					4714,20		
						5 238,00						5238,00		

Материалы													
1		Ледоруб-топор с металлической ручкой	шт.		0,2	700,00	126,00					126,00	
2		Метла полипропиленовая с черенком	шт.		4,5	370,00	1 665,00					1665,00	
3		Грабли с черенком	шт.		0,3	500,00	148,50					148,50	
4		Лопата снегоуборочная оцинкованная	шт.		0,5	2500,00	1 125,00					1125,00	
5		Лопата совковая	шт.		0,5	1034,00	465,30					465,30	
6		Тачка садовая	шт.		0,5	2500,00	1 125,00					1125,00	
7		Ведро п/э 12л	шт.		0,3	200,00	59,40					59,40	
		Расходы на страховые взносы:			30,2% от ФОТ основных работников		0,00						
		Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих			70%		0,00						
		Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих			40%		0,00						
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							4 714,20						
Итого по разделу «Зимняя ручная уборка территории» Прямые затраты							1 238 094,75						
Итого по разделу «Зимняя ручная уборка территории» Расходы на страховые взносы							366 099,05						
Итого по разделу «Зимняя ручная уборка территории» Общексплуатационные расходы							848 573,98						
Итого по разделу «Зимняя ручная уборка территории» Величина прибыли							484 899,42						
Итого по разделу «Зимняя ручная уборка территории»							2 937 667,20	1 212 248,55	0,00	0,00	0,00	25 846,20	

3	Летняя механизированная уборка													
3.1.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-18-78 ТК № 23 п.3	Дороги (асфальт). Полив водой (обеспыливание) - 3 раза в день без дождя	1000 м²		81,78	691 166,86 1 049 795,84	56 522 243,54	0,00 0,00	35473842,02 433782,22	20918659,44 255798,13	0,00 0,00	129742,08 1586,52		2238 9
Расходы на оплату труда механизаторов														
1	ТЕР-2	Затраты труда Машинист	чел.-час		22389	934,32	20 918 659,44			20918659,44				
Машины и механизмы														
1		Затраты на эксплуатацию Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием	маш-час		22389	1476,02	33 046 889,80		33046889,80					
2		Затраты на эксплуатацию Оборудование поливмоечное ОПМ-5,0 (бочка)	маш-час		22389	108,40	2 426 952,22		2426952,22					
Материалы														
1		Вода	м³		9568	13,56	129 742,08					129742,08		
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников		6 317 435,15										
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%		14 643 061,61										
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%		8 367 463,78										
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							85 850 204,08							
3.2.	Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвит	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие	чел.		11,40	18 092,00	206 248,80					206248,80		

	ия РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)	средства)				18 092,00					18092,00		
Материалы													
1		Костюм хлопчатобумажный	шт.		11,4	5500,00	62 700,00				62700,00		
2		Куртка на утепляющей прокладке	шт.		4,6	6000,00	27 360,00				27360,00		
3		Жилет сигнальный	шт.		11,4	1200,00	13 680,00				13680,00		
4		Сапоги утепленные	шт.		4,6	3500,00	15 960,00				15960,00		
5		Перчатки с полимерным покрытием	шт.		45,6	350,00	15 960,00				15960,00		
6		Рукавицы утепленные	шт.		45,6	700,00	31 920,00				31920,00		
7		Сапоги резиновые	шт.		11,4	2000,00	22 800,00				22800,00		
8		Мыло туалетное	шт.		136,8	116,00	15 868,80				15868,80		
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				0,00							
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				0,00							
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				0,00							
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							206 248,80						
Итого по разделу «Летняя механизированная уборка» Прямые затраты							56 728 492,34						
Итого по разделу «Летняя механизированная уборка» Расходы на страховые взносы							6 317 435,15						

Итого по разделу «Летняя механизированная уборка» Общексплуатационные расходы							14 643 061,61						
Итого по разделу «Летняя механизированная уборка» Величина прибыли							8 367 463,78						
Итого по разделу «Летняя механизированная уборка»							86 056 452,88	0,00	35 473 842,02	20 918 659,44	0,00	335 990,88	

4	Летняя ручная уборка территории												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.	Таблица ГЭСНс 01-04-021-02	Бордюрный камень. Очистка кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную - ежедневно	1000 м ²	0,06	1 991 640,36	109 540,22	109540,22	0,00	0,00			16 5	
							4 783 920,29	1991640,43	0,00				

Расходы на оплату труда основных рабочих													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час	165	664,15	109 540,22	109 540,22							
---	------------	--	----------	-----	--------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	33 081,15
-------------------------------------	---	------------------

Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	76 678,16
--	------------	------------------

Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	43 816,09
---	------------	------------------

ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:	263 115,62
--------------------------	-------------------

4.2.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Парковочные/иные площадки. Уборка территории от случайного мусора - 1 раз в день	1 м ²	449,00	130,41	58 551,86	58551,86	0,00	0,00			88	
					313,23		130,41	0,00	0,00				

Расходы на оплату труда основных рабочих													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке	чел.-час	88	664,15	58 551,86	58 551,86							
---	------------	------------------------------------	----------	----	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

		территории (средний разряд 3.0)												
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников						17 682,66						
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%						40 986,30						
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%						23 420,74						
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:								140 641,56						
4.3.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139, п.2.2.1.19, таб. 10	Парковочные/иные площадки. Подметание территории - 1 раз в неделю	1 м ²		449,00	19,48	8 747,24	8747,24	0,00	0,00				13
						46,79		19,48	0,00	0,00				
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		13	664,15	8 747,24	8 747,24						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников						2 641,67						
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%						6 123,07						
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%						3 498,90						
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:								21 010,88						
4.4.	Приказ от 9 декабря 1999 г. N 139 Часть 1	Контейнерная площадка. Очистка контейнерной площадки в теплый период - 1 раз в день	1 м ²		36,00	2 472,61	89 014,13	89014,13	0,00	0,00				13 4
						5 939,22		2472,61	0,00	0,00				
Расходы на оплату труда основных рабочих														

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		134	664,15	89 014,13	89 014,13							
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				26 882,27									
Общеэксплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				62 309,89									
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				35 605,65									
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:						213 811,95									
4.5.	ГЭСНс 01-01-017-01	Очистка открытых ливневых траншей вдоль дорог вручную (15 раз в летний период)	100 м.		327,12	49 412,45	16 163 799,83	16163799,83	0,00	0,00					24 33 8
						118 688,70	49412,45	0,00	0,00						
Расходы на оплату труда основных рабочих															
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		24338	664,15	16 163 799,83	16 163 799,83							
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				4 881 467,55									
Общеэксплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				11 314 659,88									
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				6 465 519,93									
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:						38 825 447,20									
4.6.	Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)	чел.		12,50	18 092,00	226 150,00							226150,00	
						18 092,00								18092,00	

	Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)													
Материалы														
1		Костюм хлопчатобумажный	шт.		12,5	5500,00	68 750,00					68750,00		
2		Куртка на утепляющей прокладке	шт.		5,0	6000,00	30 000,00					30000,00		
3		Жилет сигнальный	шт.		12,5	1200,00	15 000,00					15000,00		
4		Сапоги утепленные	шт.		5,0	3500,00	17 500,00					17500,00		
5		Перчатки с полимерным покрытием	шт.		50,0	350,00	17 500,00					17500,00		
6		Рукавицы утепленные	шт.		50,0	700,00	35 000,00					35000,00		
7		Сапоги резиновые	шт.		12,5	2000,00	25 000,00					25000,00		
8		Мыло туалетное	шт.		150,0	116,00	17 400,00					17400,00		
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				0,00								
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				0,00								
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				0,00								
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:						226 150,00								
4.7.	"Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1. (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 N 191)	Износ оборудования, инструментов	чел.		12,50	3 848,00	48 100,00					48100,00		
						3 848,00						3848,00		
Материалы														

1		Метла полипропиленовая с черенком	шт.		62,5	370,00	23 125,00					23125,00		
2		Грабли с черенком	шт.		4,1	500,00	2 062,50					2062,50		
3		Лопата совковая	шт.		6,3	1034,00	6 462,50					6462,50		
4		Тачка садовая	шт.		6,3	2500,00	15 625,00					15625,00		
5		Ведро п/э 12л	шт.		4,1	200,00	825,00					825,00		

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	0,00												
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	0,00												
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	0,00												
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		48 100,00												

Итого по разделу «Летняя ручная уборка территории» Прямые затраты	16 703 903,28													
Итого по разделу «Летняя ручная уборка территории» Расходы на страховые взносы	4 961 755,30													
Итого по разделу «Летняя ручная уборка территории» Общеэксплуатационные расходы	11 500 757,30													
Итого по разделу «Летняя ручная уборка территории» Величина прибыли	6 571 861,32													
Итого по разделу «Летняя ручная уборка территории»	39 738 277,20	16 429 653,29	0,00	0,00	0,00	274 250,00								

Итого по услуге «Уборка территории» Прямые затраты	87 756 122,78													
Итого по услуге «Уборка территории» Расходы на страховые взносы	13 154 918,02													

Итого по услуге «Уборка территории» Общеэксплуатационные расходы	30 491 531,86					
Итого по услуге «Уборка территории» Величина прибыли	17 423 732,49					
Итого по услуге «Уборка территории»	148 826 305,16	17 641 901,84	43 379 375,72	25 917 429,40	0,00	817 415,84
	Трудозатраты основных рабочих, чел-час по документу					26 563
	Прямые затраты по документу					87 756 122,79
	Основная зарплата по документу					17 641 901,84
	Машины и механизмы, ОС по документу					43 379 375,72
	Зарплата машинистов по документу					25 917 429,40
	Материальные затраты по документу					817 415,84
	Услуги подрядных организаций по документу					0,00
	Расходы на страховые взносы по документу					13 154 918,02
	Общеэксплуатационные расходы по документу					30 491 531,86
	Величина прибыли по документу					17 423 732,49
	ВСЕГО по документу					148 826 305,16
	НДС 5%					7 441 315,26

Закладка "Ресурсная ведомость на локальный ресурсный сметный расчет"

Ресурсная ведомость на Локальный ресурсный сметный расчет № 0000002

№ п/п	Шифр	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Цена за единицу рублей	Сумма, рублей в год
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на оплату труда основных рабочих						
1		Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел-час	26563,3	664,15	17 641 901,84
Расходы на оплату труда механизаторов						
1		Машинист	чел-час	27739,3	934,32	25 917 429,40
Машины и механизмы						
1		Трактор МТЗ 80 с навесным оборудованием	маш.-час	27739,3	1476,02	40 943 848,99
2		Навесной разбрасыватель песка РПМ-01	маш.-час	210,4	40,8	8 574,51
3		Оборудование поливомоечное ОПМ-5,0 (бочка)	маш.-час	22389,2	108,4	2 426 952,22
Материалы						
1		Костюм хлопчатобумажный	шт.	27,5	5500,00	151 250,00
2		Куртка на утепляющей прокладке	шт.	11,0	6000,00	66 000,00
3		Жилет сигнальный	шт.	27,5	1200,00	33 000,00
4		Сапоги утепленные	шт.	11,0	3500,00	38 500,00
5		Перчатки с полимерным покрытием	шт.	110,0	350,00	38 500,00
6		Рукавицы утепленные	шт.	110,0	700,00	77 000,00
7		Сапоги резиновые	шт.	27,5	2000,00	55 000,00
8		Мыло туалетное	шт.	330,0	116,00	38 280,00
9		Ледоруб-топор с металлической ручкой	шт.	0,2	700,00	126,00
10		Метла полипропиленовая с черенком	шт.	67,0	370,00	24 790,00
11		Грабли с черенком	шт.	4,4	500,00	2 211,00
12		Лопата снегоуборочная оцинкованная	шт.	0,5	2500,00	1 125,00
13		Лопата совковая	шт.	6,7	1034,00	6 927,80
14		Тачка садовая	шт.	6,7	2500,00	16 750,00
15		Ведро п\э 12л	шт.	4,4	200,00	884,40
16		Песок для посыпки дорог	кг.	76,3	1800,00	137 329,56
17		Вода	м³	9568,0	13,56	129 742,08

Закладка "Калькуляция стоимости услуг, работ"

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ, РАБОТ

Показатели	Код строк	Планируется
1	2	3
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (сотка)		
Площадь домовладений собственников (соток)	0110	20 441
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ, РАБОТ, (руб.)		
Уборка территории - всего	0200	131 402 572
в т.ч.		
расходы на оплату труда основных рабочих	0210	43 559 331
расходы на страховые взносы	0220	13 154 918
расходы на материальные ресурсы	0230	817 416
расходы на оплату услуг сторонних организаций	0240	0
эксплуатация машин и механизмов	0250	43 379 376
общексплуатационные расходы	0260	30 491 532
ИТОГО расходов	1000	131 402 572
Внеэксплуатационные расходы	1800	
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ	1200	131 402 572
III. ПРИБЫЛЬ, (руб.)		
Расчетная прибыль - всего	1300	20 037 292
в т.ч.		
налог по УСН	1310	2 613 560
прибыль, остающаяся в распоряжении хозяйствующего субъекта	1320	17 423 732
IV. ВСЕГО ДОХОДОВ, (руб.)		
Доходов - всего	1400	151 439 865