

3. Расчет по услуге «Благоустройство территории»

Закладка "Производственная программа"

Производственная программа по услуге: Благоустройство территории

№	Наименование работ	Ед. измерения	Норма времени/обслуживания	Основание нормативных затрат	Срок исполнения, мес.	Кратность	Объем работ	Требуется для выполнения работ										
								Трудо-затраты, чел.-час	Машины и механизмы, ОС		Материальные затраты			Услуги сторонних организаций				
									Наименование, марка	маш-час	Наименование	Ед. измерения	Количество	Услуга	Ед. измерения	Количество	Цена, руб. за ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства							2 513,1		0,0								
1	Содержание элементов детского игрового комплекса	шт.					33	259,7										
1.1.	Протирка поверхностей	10 шт.	5,10	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-46-16 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.3	IV -XI	24	8	40,4										
1.2.	Мытье поверхностей	10 шт.	5,59	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-4а-15 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.4	IV -IX	3	1,0	5,5										
1.3.	Сметание снега с поверхностей и откидывание его в сторону	100 м2	4,10	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-4г-21 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.5	XI -III	100	33	135,3										
1.4.	Уход за детскими песочницами	10 м2	196,25	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-4г-21 доп. ЕТКС 1997 ТК № 34	IV -IX	30	0,4	78,5			Песок мытый 1 категории	м³	1,4					

2.	Содержание детской площадки с грунтовым основанием	м²					1800	828,0									
2.1.	Подметание детских площадок со сбором и удалением мусора	100 м2	0,23	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-7а-29 доп. ЕТКС 1997 ТК № 33 п.2	I - XII	200	18	828,0									
3	Содержание элементов спортивного комплекса	шт.					28	39,0									
3.1.	Протирка поверхностей	10 шт.	5,10	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-46-16 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.3	IV -XI	24	7	34,3									
3.2.	Мытье поверхностей	10 шт.	5,59	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-4а-15 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.4	IV -IX	3	0,8	4,7									
4	Содержание акватории естественного водоема	м2					2129	555,8									
4.1.	Сбор наплавного мусора с поверхности воды лодкой (30% общего объема)	100 м2	3,91	ГЭСН 47-01-001-04	V-IX	22	6,4	549,4		Мешки для мусора ПВД 70*110 - 120 литров, 50 мкм. Черные	шт.	118,0					
4.2.	Удаление водной растительности (водоросли) лодкой с последующим сбором/вывозом (10% общего объема)	1 м2	0,006	местная норма	V-IX	5	212,9	6,4		Мешки для мусора ПВД 70*110 - 120 литров, 50 мкм. Черные	шт.	888,0					
5	Ремонт периметрального ограждения	п.м.					12430	0,0									
5.1.	Замена поврежденных элементов (2% от общего объема)	п.м.	0,02	Местная норма	IV-X	1	249			Профнастил оцинкованный (с учетом стоимости монтажа)	м²	248,6					
6	Содержание детской площадки с грунтовым основанием	м²					1800	828,0									

6.1.	Подметание детских площадок со сбором и удалением мусора	100 м2	0,23	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-7а-29 доп. ЕТКС 1997 ТК № 33 п.2	I - XII	200	18	828,0											
7	Окраска бетонных дорожных бордюров	м²					83	2,7		0,0									
7.1.	Окраска бетонных дорожных бордюров	100 м2	3,22	ТСН-2001.3-13, Таблица 13-10, норма 13-10-2	IV-IX	1	1	2,7		Краска для бордюров влагостойкая	кг.	33,0							
8	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)																		
8.1.	Расходы на средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)			Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)						Костюм хлопчатобумажный	шт.	1,3							
										Куртка на утепляющей прокладке	шт.	0,5							
											Жилет сигнальный	шт.	1,3						
											Сапоги утепленные	шт.	0,5						
											Перчатки с полимерным покрытием	шт.	5,2						
											Рукавицы утепленные	шт.	5,2						
											Сапоги резиновые	шт.	1,3						
											Мыло туалетное	шт.	15,6						
9	Износ оборудования, инструментов																		
9.1.	Расходы на оборудование, инструмент			"Рекомендации по нормированию материальных						Ледоруб-топор с металлической ручкой	шт.	0,3							

			ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1. (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 N 191)						Метла полипропиленовая с черенком	шт.	6,5					
									Лопата снегоборочная оцинкованная	шт.	0,7					
									Лопата совковая	шт.	0,7					
									Тачка садовая	шт.	0,7					

Закладка "Нормативное штатное расписание"

Структурное подразделение									
Наименование	Код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество нормативных штатных единиц	Тарифная ставка, руб./час	Надбавки, руб.			Всего, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) × гр. 4)	Нормативный документ устанавливающий требования при выполнении трудовой функции по специальности (или схожей по функциям специальности)
					ученая степень	режим работы	ответственность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные рабочие		Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	1,3	664,15				863,39	Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1075н

Закладка "Локальный ресурсный сметный расчет"

Локальный ресурсный сметный расчет № 0000004

Услуга / работа: Благоустройство территории

Объект: ООО «КОМФОРТ»

Сметная стоимость: 4 363 835,75 Рубли

Средства на оплату труда: 1 669 095,98 Рубли

Трудозатраты рабочих: 2 513,15 чел-час

Составлена в текущих ценах по состоянию на: февраль 2026

№ п/п	Шифр	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу/ На ед. с начислениями	Общая	В том числе (на объем / на единицу)						
								Основная зарплата	Машины и механизмы, ОС	Зарплата машинистов	Сторонние организации	Материальные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Содержание элементов детского игрового комплекса													
1.1.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-46-16 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.3	Протирка поверхностей	10 шт.		7,92	3 387,14	26 826,18	26826,18	0,00	0,00	0,00	0,00		40
						8 135,92		3387,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		40	664,15	26 826,18	26 826,18						
Расходы на страховые				30,2% от ФОТ основных			8 101,51							

взносы:	работников	
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	18 778,32
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	10 730,47
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		64 436,48

1.2.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-4а-15 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.4	Мытье поверхностей	10 шт.		0,99	3 712,58	3 675,45	3675,45	0,00	0,00			6	
						8 917,61		3712,58	0,00	0,00				

Расходы на оплату труда основных рабочих

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		6	664,15	3 675,45	3 675,45						
---	------------	---	----------	--	---	--------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	1 109,99
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	2 572,81
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	1 470,18
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		8 828,43

1.3.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-4г-21 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.5	Сметание снега с поверхностей и откидывание его в сторону	100 м2		33,00	2 723,00	89 858,93	89858,93	0,00	0,00			135	
						6 540,64		2723,00	0,00	0,00				

Расходы на оплату труда основных рабочих

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		135	664,15	89 858,93	89 858,93						
---	------------	---	----------	--	-----	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	27 137,40
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	62 901,25
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	35 943,57
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		215 841,15

1.4.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-4г-21 доп. ЕТКС 1997 ТК № 34	Уход за детскими песочницами	10 м2		0,40	132 526,13	53 010,45	52135,45	0,00	0,00	0,00	875,00	79	
						315 260,85		130338,61	0,00	0,00	0,00	2187,50		

Расходы на оплату труда основных рабочих

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		79	664,15	52 135,45	52 135,45						
---	------------	---	----------	--	----	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Материалы

1		Песок мытый 1 категории	м³		1,40	625,00	875,00					875,00		
---	--	-------------------------	----	--	------	--------	--------	--	--	--	--	--------	--	--

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	15 744,90
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	36 494,81
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	20 854,18
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		126 104,34

2.	Содержание детской площадки с грунтовым основанием													
2.1.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-7а-29 доп. ЕТКС 1997 ТК № 33 п.2	Подметание детских площадок со сбором и удалением мусора	100 м2		18,00	30 550,71	549 912,72	549912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	828	

						73 382,80		30550,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		828	664,15	549 912,72	549 912,72						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников						166 073,64						
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%						384 938,91						
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%						219 965,09						
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:								1 320 890,35						
3	Содержание элементов спортивного комплекса													
3.1.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-46-16 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.3	Протирка поверхностей	10 шт.		6,72	3 387,14	22 761,60	22761,60	0,00	0,00	0,00	0,00		34
						8 135,92		3387,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		34	664,15	22 761,60	22 761,60						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников						6 874,00						
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%						15 933,12						
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%						9 104,64						
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:								54 673,37						
3.2.	Приказ Госстроя №	Мытье поверхностей	10 шт.		0,84	3 712,57	3 118,56	3118,56	0,00	0,00			5	

	145 ТНВ 1987 1.2.8-4а-15 доп. ЕТКС 1997 ТК № 29 п.4					8 917,61		3712,58	0,00	0,00				
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		5	664,15	3 118,56	3 118,56						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников					941,81							
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%					2 182,99							
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%					1 247,43							
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							7 490,79							
4	Содержание акватории естественного водоема													
4.1.	ГЭСН 47-01-001-04	Сбор наплавного мусора с поверхности воды лодкой (30% общего объема)	100 м2		6,39	57 263,77	365 743,67	364888,17	0,00	0,00	0,00	855,50	549	
						137 359,78		57129,82	0,00	0,00	0,00	133,94		
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.-час		549	664,15	364 888,17	364 888,17						
Материалы														
1		Мешки для мусора ПВД 70*110 - 120 литров, 50 мкм. Черные	шт.		118,00	7,25	855,50					855,50		
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников					110 196,23							

Общеэксплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	255 421,72
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	145 955,27
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		877 316,89

4.2.	местная норма	Удаление водной растительности (водоросли) лодкой с последующим сбором/вывозом (10% общего объема)	1 м2		212,90	50,16 78,10	10 679,90	4241,90 19,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6438,00 30,24	6	
------	---------------	--	------	--	--------	----------------	-----------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	---	--

Расходы на оплату труда основных рабочих

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.- час		6	664,15	4 241,90	4 241,90						
---	------------	---	-----------	--	---	--------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Материалы

1		Мешки для мусора ПВД 70*110 - 120 литров, 50 мкм. Черные	шт.		888,00	7,25	6 438,00					6438,00		
---	--	--	-----	--	--------	------	----------	--	--	--	--	---------	--	--

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	1 281,05
-------------------------------------	---	-----------------

Общеэксплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	2 969,33
---	------------	-----------------

Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	1 696,76
---	------------	-----------------

ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		16 627,04
--------------------------	--	------------------

5 Ремонт периметрального ограждения

5.1.	Местная норма	Замена поврежденных элементов (2% от общего объема)	п.м.		248,60	1 200,00 1 200,00	298 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298320,00 1200,00	0	
------	---------------	---	------	--	--------	----------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	---	--

Расходы на оплату труда основных рабочих

1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.- час		0	664,15	0,00	0,00						
Материалы														
1		Профнастил оцинкованный (с учетом стоимости монтажа)	м²		248,60	1200,00	298 320,00						298320,00	
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				0,00								
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				0,00								
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				0,00								
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							298 320,00							
6	Содержание детской площадки с грунтовым основанием													
6.1.	Приказ Госстроя № 145 ТНВ 1987 1.2.8-7а-29 доп. ЕТКС 1997 ТК № 33 п.2	Подметание детских площадок со сбором и удалением мусора	100 м2	18,00	30 550,71	549 912,72	549912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	828		
					73 382,80		30550,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.- час		828	664,15	549 912,72	549 912,72						
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				166 073,64								
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				384 938,91								
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				219 965,09								
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							1 320 890,35							

7	Окраска бетонных дорожных бордюров													
7.1.	ТСН-2001.3-13, Таблица 13-10, норма 13-10-2	Окраска бетонных дорожных бордюров	100 м2		0,83	24 138,55	19 914,30	1764,30	0,00	0,00	0,00	18150,00	3	
						27 136,79		2138,55	0,00	0,00	0,00	22000,00		
Расходы на оплату труда основных рабочих														
1	ТЕР-1-1030	Затраты труда Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел.- час		3	664,15	1 764,30	1 764,30						
Материалы														
1		Краска для бордюров влагостойкая	кг.		33,00	550,00	18 150,00					18150,00		
Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				532,82								
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				1 235,01								
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				705,72								
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:						22 387,85								
8	Средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)													
8.1.	Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н); Типовые нормы (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н)	Расходы на средства охраны труда (спецодежда, смывающие средства)	чел.		1,30	18 092,00	23 519,60					23519,60		
						18 092,00						18092,00		
Материалы														
1		Костюм хлопчатобумажный	шт.		1,3	5500,00	7 150,00					7150,00		

2		Куртка на утепляющей прокладке	шт.		0,5	6000,00	3 120,00					3120,00		
3		Жилет сигнальный	шт.		1,3	1200,00	1 560,00					1560,00		
4		Сапоги утепленные	шт.		0,5	3500,00	1 820,00					1820,00		
5		Перчатки с полимерным покрытием	шт.		5,2	350,00	1 820,00					1820,00		
6		Рукавицы утепленные	шт.		5,2	700,00	3 640,00					3640,00		
7		Сапоги резиновые	шт.		1,3	2000,00	2 600,00					2600,00		
8		Мыло туалетное	шт.		15,6	116,00	1 809,60					1809,60		

Расходы на страховые взносы:		30,2% от ФОТ основных работников				0,00								
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих		70%				0,00								
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих		40%				0,00								
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:							23 519,60							

9	Износ оборудования, инструментов													
9.1.	"Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда. Часть 1. (утв. Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 N 191)	Расходы на оборудование, инструмент	чел.		1,30	5 007,00	6 509,10					6509,10		
						5 007,00						5007,00		

Материалы														
1		Ледоруб-топор с металлической ручкой	шт.		0,3	700,00	182,00					182,00		
2		Метла полипропиленовая с черенком	шт.		6,5	370,00	2 405,00					2405,00		
3		Лопата снегоуборочная	шт.		0,7	2500,00	1 625,00					1625,00		

		оцинкованная												
4		Лопата совковая	шт.		0,7	1034,00	672,10					672,10		
5		Тачка садовая	шт.		0,7	2500,00	1 625,00					1625,00		

Расходы на страховые взносы:	30,2% от ФОТ основных работников	0,00
Общексплуатационные расходы в % от ФОТ основных рабочих	70%	0,00
Величина прибыли в % от ФОТ основных рабочих	40%	0,00
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:		6 509,10

Итого по разделу «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» Прямые затраты	2 023 763,18
Итого по разделу «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» Расходы на страховые взносы	504 066,99
Итого по разделу «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» Общеэксплуатационные расходы	1 168 367,19
Итого по разделу «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» Величина прибыли	667 638,39
Итого по разделу «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства»	4 363 835,75 1 669 095,98 0,00 0,00 0,00 354 667,20

Трудозатраты основных рабочих, чел-час по документу	2 513
Прямые затраты по документу	2 023 763,18
Основная зарплата по документу	1 669 095,98
Машины и механизмы, ОС по документу	0,00
Зарплата машинистов по документу	0,00
Материальные затраты по документу	354 667,20

Расходы на страховые взносы по документу
Общексплуатационные расходы по документу
Величина прибыли по документу
ВСЕГО по документу
НДС 5%

504 066,99
1 168 367,19
667 638,39
4 363 835,75
218 191,79

p
c

Закладка "Ресурсная ведомость на локальный ресурсный сметный расчет"

Ресурсная ведомость на Локальный ресурсный сметный расчет № 0000004

№ п/п	Шифр	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Цена за единицу рублей	Сумма, рублей в год
1	2	3	4	5	6	7
Затраты труда основных рабочих						
1		Рабочий по уборке территории (средний разряд 3.0)	чел-час	2513,1	664,15	1 669 095,98
Материалы						
1		Костюм хлопчатобумажный	шт.	1,3	5500,00	7 150,00
2		Куртка на утепляющей прокладке	шт.	0,5	6000,00	3 120,00
3		Жилет сигнальный	шт.	1,3	1200,00	1 560,00
4		Сапоги утепленные	шт.	0,5	3500,00	1 820,00
5		Перчатки с полимерным покрытием	шт.	5,2	350,00	1 820,00
6		Рукавицы утепленные	шт.	5,2	700,00	3 640,00
7		Сапоги резиновые	шт.	1,3	2000,00	2 600,00
8		Мыло туалетное	шт.	15,6	116,00	1 809,60
9		Профнастил оцинкованный (с учетом стоимости монтажа)	м ²	248,6	1200,00	298 320,00
10		Песок мытый 1 категории	м ³	1,4	625,00	875,00
11		Мешки для мусора ПВД 70*110 - 120 литров, 50 мкм. Черные	шт.	1006,0	7,25	7 293,50
12		Краска для бордюров влагостойкая	кг.	33,00	550,00	18 150,00
13		Ледоруб-топор с металлической ручкой	шт.	0,3	700,00	182,00
14		Метла полипропиленовая с черенком	шт.	6,5	370,00	2 405,00
15		Лопата снегоуборочная оцинкованная	шт.	0,7	2500,00	1 625,00
16		Лопата совковая	кг.	0,7	1034,00	672,10
17		Тачка садовая	кг.	0,7	2500,00	1 625,00

Закладка "Калькуляция стоимости услуг, работ"

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ, РАБОТ

Показатели	Код строк	Планируется
1	2	3
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (сотка)		
Площадь домовладений собственников (соток)	0110	20 441
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ, РАБОТ, (руб.)		
Благоустройство территории - всего в т.ч.	0400	3 696 197
расходы на оплату труда основных рабочих	0410	1 669 096
расходы на страховые взносы	0420	504 067
расходы на материальные ресурсы	0430	354 667
расходы на оплату услуг сторонних организаций	0440	0
эксплуатация машин и механизмов	0450	0
общеексплуатационные расходы	0460	1 168 367
ИТОГО расходов	1000	3 696 197
Внеэксплуатационные расходы	1800	
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ	1200	3 696 197
III. ПРИБЫЛЬ, (руб.)		
Расчетная прибыль - всего в т.ч.	1300	767 784
налог по УСН	1310	100 146
прибыль, остающаяся в распоряжении хозяйствующего субъекта	1320	667 638
IV. ВСЕГО ДОХОДОВ, (руб.)		
Доходов - всего	1400	4 463 981